

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ			
1	Αντικατάσταση σαλαμάστρας στις αντλίες 500 HP	18 TEM.	200,00	3.600,00
2	Επισκευή PLC αντλιοστασίου	1 TEM.	6.750,00	6.750,00
3	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα	1 TEM.	4.800,00	4.800,00
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΚΑΡΗ			
1	Επισκευή υποβρυχίου αντλητικού ισχύος 75kw με αντικατάσταση αξονα,λαστιχάκια,φτερωτών	1 TEM	2.200,00	2.200,00
2	Επισκευή μοτέρ αντλητικού ισχύος 75KW, με αλλαγή θρός,και στεγανωτικών	1 TEM	1.600,00	1.600,00
4	Αντικατάσταση καλωδίων υποβρυχίου τύπουΝΥΥ 4Χ35mm	150 m	25,00	3.750,00
5	Αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του υποβρυχίου ισχύος 50kw ομαλό εκκινητή- μενού στα ελληνικά	1TEM	2.800,00	2.800,00
6	Αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του υποβρυχίου μοτέρ ισχύος 75kw με ομαλό εκκινητή-μενού στα ελληνικά	1 TEM	3.300,00	3.300,00
7	Αντικατάσταση της πόρτας του αντ/σίου	1 TEM	1.000,00	1.000,00
8	Αντικατάσταση παροχομέτρων Φ200	2TEM	900,00	1.800,00
9	Γερανός για ανέλκυση-καθέλκυση αντλητικών μέχρι 150 μ διαμέτρου 8 '' ιντζών	2 TEM	1.000,00	2.000,00
				33.600,00
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ			
1	Γερανός για ανέλκυση –καθέλκυση αντλητικών μέχρι 150 μ διαμέτρου 8'' ιντζών	2 τεμ	1.000,00	2.000,00
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΦΤΙΣΣΑ			
1	Επισκευή ομαλού εκκινητή 150 kw	1 TEM.	550,00	550,00
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟ			
1	Επισκευή πίνακα γεώτρησης αντικατάσταση 2 ρελέ D80 37KW	2 TEM.	250,00	500,00
2	Αντικατάσταση αυτόματου διακόπτη παροχής 3Χ160Α	1 TEM.	300,00	300,00
4	Αντικατάσταση χρονικό - ασυμμετρίας	1 TEM.	120,00	120,00

5	Αντικατάσταση καλωδίου από πίνακα εως υποβρύχιο τύπου 3χ120+70 ΝΥΥ	10μ	80,00	800,00
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ				
1	Εργασία αλλαγής λαδιών κινητήρα, καθαρισμός servise ρουλεμάν – εξαερισμού, καθαρισμός ομαλού εκκινητή	1 ΤΕΜ.	230,00	230,00
2	Επισκευή ομαλού εκκινητή 200 kw (ρελέ-θυρίστορ-μπάρες)	1 ΤΕΜ.	2.000,00	2.000,00
3	Επισκευή κινητήρα ισχύος 2 HP εξαερισμού με αλλαγή φτερωτών-ρουλεμάν-	2 ΤΕΜ.	350,00	700,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ				
1	Εργασία επισκευής αρδευτικού δικτύου Φ200	2 ΤΕΜ.	700,00	1.400,00
2	Εργασία επισκευής αρδευτικού δικτύου Φ280	2 ΤΕΜ.	750,00	1.500,00
3	Εργασία επισκευής αγωγού δικτύου Φ280 από τρυπήματα	2 ΤΕΜ.	740,00	1.480,00
4	Εργασία επισκευής στομιών παροχής Φ200	2 ΤΕΜ.	310,00	620,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				45.800,00
Φ.Π.Α (24%)				10.992,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				56.792,00

Ορχομενός 12-03-2020

Ο Συντάξας

Γεώργιος Στάμου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

θεωρήθηκε 12- 03-2020

Η Προϊ/νος ΔΤΥ

Λεμονιά Σταματάκη

Αρχιτέκτων Μηχανικός