

		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
		ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ				ΕΡΓΟ:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ			
Προϋπολογισμός Μελέτης										
A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
Βασικές Εργασίες										
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	NET ΟΔΟ-A-2	ΝΟΔΟ1123.A 100%	1.1	m3	2.910,0	2,14	6.227,4		
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	NET ΟΔΟ-A-10	ΝΟΔΟ ΟΙ6448	1.2	m	350,00	6,60	2.310,00		
3	Διάνοξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	NET ΟΔΟ - A.4.1	ΝΟΔΟ 2121100%	1.3	m3	90,00	3,41	306,9		
Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									8.844,3	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
4	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360.Σωληνώσεις DN/OD200 mm	NET ΥΔΡ-12.33.07	ΥΔΡ6711.2 100%	2.1	m	300,0	6,80	2.040,00		
5	Κατασκευή υπόβασης από θραυστό υλικό	NET ΟΔΟ-Γ-1.1	ΝΟΔΟ 3221B	2.2	m3	1491,00	13,64	20.337,24		
6	Κατασκευή υπόβασης με γαρμπίλι	NET ΟΔΟ-Γ-2.2	ΝΟΔΟ 3211β	2.3	M2	9.700	1,42	13.774,00		
7	Κατασκευή στρώσης αμμου-σκύρων	ΣΧ ΟΔΟ Δ-23	ΝΟΔΟ 3221-B	2.4	m3	20,00	10,78	215,6		
8	Νταμαρόχωμα		ΝΟΔΟ 3211B	2.5	M3	679,00	13,48	9.152,92		
Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									45.519,76	
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ										
9	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα επιφάνειας αγωνιστικού χώρου	NET ΟΙΚ-73.96.1P 11	ΟΙΚ7396 100%	3.1	m2	7.245,0	25,00	181.125,00		
Άθροισμα ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									181.125,00	
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ										
10	Περίφραξη γηπέδου	ΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ6418	4.1	MM	35,00	400,00	14.0000,00		
11	Εστίες ποδοσφαίρου	ΣΧ.ΟΙΚ. 65.60	ΟΙΚ.6542	4.2	τεμ	2	1.250,00	2.500,00		
Άθροισμα ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ									16.500,00	
Άθροισμα Βασικές εργασίες									251.989,06	

	ΓΕ & ΟΕ 18%									45.358,03
	Μερικό σύνολο									297.347,09
	Απρόβλεπτα									44.602,06
	Σύνολο δαπανών									341.949,15
	Απολογιστικές εργασίες									2.000,00
	Σύνολο δαπανών									343.949,15
	ΦΠΑ 24%									82.547,79
	Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ									426.496,94

Η συντάξασα Ορχομενός 17-04-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17-04-2019
Ο ΠΡΟΙ/ΝΟΣ ΔΤΥ

ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ